

MEGJEGYZÉS

Acélminőség:  
MSZ EN 10025-2:2005

- Melegen hengerelt: S235JR
- Hűtlen hajlítási elemek: S235JR
- Zárt szelvények (RHS, CHS): S235JR, S235JRH, S235JRH-EC3
- Keresztek: S355JR
- LINDAB: S350GD-Z275
- Lemezek: S235JR-N

Csavark:  
- HÍ NF csavar EN-14399-4 (10.9)  
- HÍ Tm csavar EN-24017 (8.8)

Anyák:  
- HÍ anya EN-14399-4 (10.9)  
- HÍ anya EN-24032 (8.8)

Alátétek:  
- EN-14399-5 (10.9)  
- DIN 126 (8.8)

Hegesztés:  
A találkozási elem mentén végigmenő folyamatos varratok.  
Minőség: Az MSZ-EN ISO 5817:2008 szerinti C. oszt. tópa és D. oszt. sarokvarrat

Méretlek: Legkisebb alkalmazható varratméret a= 3mm

Tervei nem jelöl varratok méretei:  
- Tópa varrat: a= v (mm), ahol v a vékonyabb lemez vastagsága  
- Sarokvarrat: a= 0.7 v ( egyoldali varratnál)  
a= 0.5 v ( kétoldali varratnál)

Tűrések:  
Mértéktűrés az MSZ EN ISO 13020-BF szabvány szerint, de a hosszúság maximuma ± 6 mm.  
Furatsorok helyeztetése furatsorokon belül: ± 1 mm  
Furatsorok helyeztetése a hosszúságokhoz képest a terveknek megfelelően.

Jelölés:  
Minden szerkezeti elembe az azonosító számot jól olvashatóan be kell írni!


Próbatervezés:  
Gyártóval egyeztetett elemek.


Felületvédelem:  
Felület előkészítés : Sa2 MSZ ISO 8501-1:1993  
Felület kezelés: szerződés szerint

Szállítás:  
Kiszállítás, szerelési egységeként követhető módon.

Szerelés:  
A szerkezeti csavarokat a DIN EN 1090-2 6.3 pontjában részleteztek szerint kell meghúzni.  
A szerkezet szerelése során a fentiek szerint kell eljárni, azonban a készre szerelést követően (amikor a tetőburkolat a szigeteléssel együtt már beépítésre került) valamennyi szerkezeti csavart újra a már említett 6.3 pontban foglaltaknak megfelelően meg kell húzni.

Tűzvédelem:  
Az acélszerkezet tűzvédelme az építési engedélyes terv tűzvédelmi leírása alapján készült.



Jel	Módosítás	Dátum	Aláírás
 <b>VÁZTERV</b> Hérménykő utca 411. Cím: 6123 Sápud, Győr-Pécs új 3/14. Tel: +36/62 545-935, Fax: +36/62 448-209 e-mail: vazterv@vazterv.hu	Er a terv a Vázterv Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét a törvény biztosítja. Készült: Taktika Struktúra	Lépték: 1:100	Dátum: 26.03.2018
	Projekt: Csanytelek, 6647, Hsz: 144/1 Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek hűtőház	Státusz: Vázterv	
	Tervező: Székely László Ellenőrző: Székely László Szám: 1/1	Ábrák megnevezése: Felülnézet és szelemenkiosztás	Rajzolt: S-02
	Térkép: KIVITELI TERV	Lépték: 1:100	Rev: